

OBIECTIV: Modernizare drumuri interioare in orasul Simleu Silvaniei

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	317.680,06	317.680,06
4.1	Constructii si instalatii	317.680,06	317.680,06
4.1.1	[0002.1] Parcare pe strada Balcescu	294.449,91	294.449,91
4.1.2	[0002.2] Strada Cehei - podete si santuri	23.230,15	23.230,15
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		317.680,06	317.680,06
TVA 19 %		60.359,21	60.359,21
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		378.039,27	378.039,27

Ofertant
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ARDELEAN DUMITRU



OBIECTIV: Modernizare drumuri interioare in orasul Simleu Silvaniei

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	317.680,06
4.1.1	[0002.1] Parcare pe strada Balcescu	294.449,91
4.1.1.1	[0002.1.1] Parcare pe strada Balcescu	294.449,91
4.1.2	[0002.2] Strada Cehei - podete si santuri	23.230,15
4.1.2.1	[0002.2.1] Strada Cehei - podete si santuri	23.230,15
	TOTAL I	317.680,06
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		317.680,06
TVA 19%:		60.359,21
TOTAL VALOARE:		378.039,27

Ofertant
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ARDELEAN DUMITRE



OBIECTIV: Modernizare drumuri interioare in orasul Simleu Silvaniei

OBIECTUL: Parcare pe strada Balcescu

STADIUL FIZIC: Parcare pe strada Balcescu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	13,57	11,34	153,88
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	11,34	153,88
				transport:	0,00	0,00
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	407,10	94,36	38.414,77
				material:	60,39	24.583,55
				manopera:	11,10	4.518,81
				utilaj:	22,87	9.312,41
				transport:	0,00	0,00
3	TRA01A87	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 87 km.	tona	907,30	36,25	32.889,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,25	32.889,63
4	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	94,45	3,13	295,63
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	295,63
5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	271,40	130,49	35.414,85
				material:	83,78	22.737,76
				manopera:	18,00	4.885,20
				utilaj:	28,71	7.791,89
				transport:	0,00	0,00
6	TRA01A56	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 56 km.	tona	578,90	23,33	13.505,74
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	23,33	13.505,74
7	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	40,71	3,13	127,42
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	127,42
8	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1.357,00	0,15	199,48
				material:	0,03	40,71
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,12	158,77
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Parcare pe strada Balcescu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	6,79	3,13	21,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	21,25
10	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,14	210,37	29,45
				material:	145,87	20,42
				manopera:	60,00	8,40
				utilaj:	4,51	0,63
				transport:	0,00	0,00
11	TRA05A15	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 15	tona	0,62	9,38	5,82
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,38	5,82
12	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,61	3,13	1,91
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	1,91
13	DB19H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere mecanica	mp	1.357,00	9,53	12.934,25
				material:	0,09	116,02
				manopera:	2,04	2.768,28
				utilaj:	7,41	10.049,94
				transport:	0,00	0,00
13.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	223,91	365,00	81.725,33
14	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	223,91	6,25	1.399,44
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,25	1.399,44
15	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	410,00	50,06	20.523,12
				material:	32,48	13.315,32
				manopera:	17,58	7.207,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15.L	2100916	Beton marfa clasa C 30/25 (BC30/B400)	mc	18,45	400,00	7.380,00
16	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	1,20	12,50	15,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,50	15,00
17	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	5,25	6,25	32,81
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,25	32,81

STADIUL FIZIC: Parcare pe strada Balcescu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	49,45	12,50	618,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,50	618,13
19	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	2,46	3,13	7,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	7,70
20	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	44,28	11,11	491,95
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,11	491,95
21	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	0,80	22,50	18,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	22,50	18,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	0,80	5,40	4,32
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	4,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	8,00	32,67	261,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	32,67	261,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23.L	2100916	Beton marfa clasa C 30/25 (BC30/B400)	mc	0,80	400,00	320,00
23.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	8,00	65,00	520,00
24	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	1,92	11,11	21,33
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,11	21,33
25	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,24	12,50	3,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,50	3,00
26	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	8,00	16,50	132,00
				material:	3,30	26,40
				manopera:	13,20	105,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26.L	7101619	Indicator conform plan de semnalizare	buc	8,00	110,00	880,00

STADIUL FIZIC: Parcare pe strada Balcescu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
27	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,16	12,50	2,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	12,50	2,00	
28	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	128,30	65,24	8.370,29	
				material:	24,44	3.135,65	
				manopera:	14,40	1.847,52	
				utilaj:	26,40	3.387,12	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			154.801,16	21.625,29	30.854,65	49.438,75	256.719,85
Recapitulatia:		Recap 2019: 8-6 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	486,57	0,00	0,00	486,57	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		154.801,16	22.111,86	30.854,65	49.438,75	257.206,42	
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	12.384,09	1.768,95	2.468,37	3.955,10	20.576,51	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		167.185,25	23.880,81	33.323,02	53.393,85	277.782,93	
Profit	6,0000 %	10.031,12	1.432,85	1.999,38	3.203,63	16.666,98	
Total inclusiv Beneficiu:		177.216,37	25.313,66	35.322,41	56.597,48	294.449,91	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						294.449,91	
TVA:	19,00%					55.945,48	
TOTAL GENERAL:						350.395,39	

Ofertant
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ARDELEAN DUMITRU



OBIECTIV: Modernizare drumuri interioare in orasul Simleu Silvaniei

OBIECTUL: Strada Cehei - podete si santuri

STADIUL FIZIC: Strada Cehei - podete si santuri

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Podete					
1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,63	183,60	115,67
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	183,60	115,67
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	113,72	3,13	355,98
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	355,94
1.3	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...cu pompa	mc	11,21	42,18	472,82
				material:	0,00	0,00
				manopera:	13,45	150,81
				utilaj:	28,73	322,01
				transport:	0,00	0,00
1.3.L	2100916	Beton marfa clasa C 30/25	mc	11,30	400,00	4.519,87
1.4	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	27,12	11,11	301,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,11	301,30
1.5	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	80,00	41,07	3.285,80
				material:	12,51	1.001,14
				manopera:	28,56	2.284,66
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	1,20	12,50	15,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,50	15,00
1.7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	32,00	94,36	3.019,58
				material:	60,39	1.932,38
				manopera:	11,10	355,20
				utilaj:	22,87	732,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Strada Cehei - podete si santuri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1.8	TRA01A87	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 87 km.	tona	71,32	36,25	2.585,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,25	2.585,35
1.9	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	7,42	3,13	23,22
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	23,22
1.10	AcD27D4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=500 mm , lungime tronson teava 6m	m	32,00	11,40	364,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	11,40	364,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10.L	20013951	Tub corugat SN8, Di = 300mm, L=6.00m	m	32,00	95,00	3.040,00
1.11	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,48	12,50	6,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	12,50	6,00
2	Santuri					
2.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,11	183,60	20,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	183,60	20,20
				transport:	0,00	0,00
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	18,90	3,13	59,16
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	59,16
2.3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2,94	94,36	277,42
				material:	60,39	177,54
				manopera:	11,10	32,63
				utilaj:	22,87	67,25
				transport:	0,00	0,00
2.4	TRA01A87	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 87 km.	tona	6,55	36,25	237,44
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	36,25	237,44
2.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,68	3,13	2,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,13	2,13

STADIUL FIZIC: Strada Cehei - podete si santuri

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
2.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	3,08	41,07	126,50	
				material:	12,51	38,54	
				manopera:	28,56	87,96	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2.7	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	0,05	12,50	0,63	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	12,50	0,63	
2.8	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...cu pompa	mc	2,94	42,18	124,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	13,45	39,55	
				utilaj:	28,73	84,45	
				transport:	0,00	0,00	
2.8.L	2100917	Beton marfa clasa C30/37	mc	2,96	400,00	1.185,41	
2.9	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	7,11	11,11	78,99	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	11,11	78,99	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			11.894,89	3.315,66	1.341,58	3.665,16	20.217,28
Recapitulatia:		Recap 2019: 8-6 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	74,60	0,00	0,00	74,60	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11.894,89	3.390,26	1.341,58	3.665,16	20.291,88	
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	951,59	271,22	107,33	293,21	1.623,35	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		12.846,48	3.661,48	1.448,90	3.958,37	21.915,23	
Profit	6,0000 %	770,79	219,69	86,93	237,50	1.314,91	
Total inclusiv Beneficiu:		13.617,27	3.881,17	1.535,84	4.195,88	23.230,15	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						23.230,15	
TVA:	19,00%					4.413,73	
TOTAL GENERAL:						27.643,88	

Ofertant
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ARDELEAN DUMITRIU



OBIECTIV:

Modernizare drumuri interioare in orasul Simleu Silvaniei

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	150,05	6,00	900,33	Furnizor local	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	2,46	6,00	14,76	DataConstruct	
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	579,51	45,00	26.078,15	S.C. SMART CONSTRUCT S.R.L.	
4	2100916 Beton marfa clasa C 30/25	mc	11,30	400,00	4.519,87	Pret de referinta	
5	2100916 Beton marfa clasa C 30/25 (BC30/B400)	mc	19,25	400,00	7.700,00	DataConstruct	
6	2100917 Beton marfa clasa C30/37	mc	2,96	400,00	1.185,41	Pret de referinta	
7	2800246 Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	m	412,05	30,00	12.361,50	DataConstruct	
8	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.197,20	0,62	742,26	DataConstruct	
9	7315789 Decofrol	kg	12,46	15,30	190,67	S.C. HUFU COM S.R.L.	
10	6109418 Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	44,91	12,80	574,78	DataConstruct	
11	6108804 Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	93,66	25,00	2.341,48	DataConstruct	
12	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	6,37	3,20	20,38	S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.	
13	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,11	1.450,00	156,61	S.C. HUFU COM S.R.L.	
14	7101619 Indicator conform plan de semnalizare	buc	8,00	110,00	880,00	DataConstruct	
15	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,15	1.450,00	216,84	S.C. HUFU COM S.R.L.	
16	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	223,91	365,00	81.725,33	S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.	
17	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	3,28	60,00	196,80	DataConstruct	
18	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	25,78	4,50	116,02	S.C. HUFU COM S.R.L.	
19	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	4,98	65,00	324,01	S.C. HUFU COM S.R.L.	
20	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	55,09	75,00	4.132,07	S.C. GRANDEMAR S.A.	
21	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	330,84	55,50	18.361,43	S.C. GRANDEMAR S.A.	
22	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	32,00	0,09	2,88	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	16,00	0,12	1,92	DataConstruct	
24	6621727 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	14,63	15,00	219,39	DataConstruct	
25	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,16	15,00	2,40	DataConstruct	
26	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,32	15,00	4,80	DataConstruct	
27	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	5,90	11,00	64,89	S.C. HUFU COM S.R.L.	
28	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,03	1.450,00	48,19	S.C. HUFU COM S.R.L.	
29	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	3,49	11,03	38,49	S.C. HUFU COM S.R.L.	
30	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	8,00	65,00	520,00	DataConstruct	
31	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	32,00	0,30	9,60	DataConstruct	
32	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	16,00	0,30	4,80	DataConstruct	
33	20013951 Tub corugat SN8, Di = 300mm, L=6.00m	m	32,00	95,00	3.040,00	Pret de referinta	
Valoare directa		lei			166.696,05		
Recapitulatie		lei			24.137,59		
TOTAL		lei			190.833,63		
TOTAL		euro			39.432,51		

Ofertant
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ARDELEAN DUMITRU



OBIECTIV: Modernizare drumuri interioare in orasul Simleu Silvaniei

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	92,56	30,00	2.776,68	
2	10251 Betonist	8,99	30,00	269,57	
3	10741 Dulgher constructii	79,09	30,00	2.372,62	
4	10821 Dulgher poduri	1,76	30,00	52,80	
5	320548 Instalator	9,60	30,00	288,00	
6	20000002 Muncitor deservire	2,56	30,00	76,80	
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	30,00	0,04	
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	15,92	30,00	477,61	
9	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	44,87	30,00	1.346,06	
10	12831 Pavator	505,56	30,00	15.166,94	
11	19621 Sapator	58,14	30,00	1.744,32	
12	13351 Zugrav vopsitor	12,32	30,00	369,50	
	Total ore manopera:	831,36			
	Valoare directa	lei		24.940,95	
	Recapitulatie	lei		4.253,88	
	TOTAL	lei		29.194,82	
	TOTAL	euro		6.032,61	

Ofertant
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ARDELEAN DUMITRU



OBIECTIV: Modernizare drumuri interioare in orasul Simleu Silvaniei

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	14,92	120,00	1.789,97
2	3546 Autogreder pina la 175cp	33,47	180,00	6.024,89
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,01	85,00	0,63
4	4005 Compactor static autoprop,cu ruloari(valturi),r8-14;de 14tf	150,14	75,00	11.260,33
5	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	12,48	80,00	998,75
6	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	1,13	120,00	135,86
7	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	6,16	550,00	3.387,12
8	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,81	95,00	77,35
9	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	0,98	80,00	78,11
10	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	12,48	650,00	8.114,86
11	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	5,05	65,00	328,35
	Total ore utilaje:	237,63		
	Valoare directa			32.196,23
	Recapitulatie			4.662,01
	TOTAL			36.858,24
	TOTAL			7.616,13

Ofertant
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ARDELEAN DUMITRU



OBIECTIV: Modernizare drumuri interioare in orasul Simleu Silvaniei

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5	153,12	5,00	0,10	0,63	479,27
2	TRA05A15 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 15	0,62	15,00	0,30	0,63	5,82
3	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	80,43	15,00	0,30	0,74	893,58
4	TRA02A15 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	52,78	15,00	0,30	0,83	659,75
5	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	229,16	15,00	0,30	0,42	1.432,25
6	TRA01A56 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 56 km.	578,90	56,00	1,12	0,42	13.505,74
7	TRA01A87 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 87 km.	985,17	87,00	1,74	0,42	35.712,41
8	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	132,62	5,00	0,10	0,63	415,10
Valoare directa						53.103,91
Recapitulatie						7.689,45
TOTAL						60.793,35
TOTAL						12.561,91

Ofertant
S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L.
ADMINISTRATOR
ARDELEAN DUMITRU

